

# DODATOK Č.1

k Zmluve o dielo č. RZ-13-05-2019 zo dňa 15.05.2019

## Článok I. Zmluvné strany

### 1.1 OBJEDNÁVATEL: OBEC JAKOVANY

Sídlo: Obecný úrad Jakovany, Jakovany 83, 083 01 Jakovany  
Zastúpený: Ľubor Seman - starosta obce  
Bankové spojenie: VUB a.s.  
IBAN: SK92 0200 0000 0027 6299 9059  
IČO: 00 327 166  
Číslo telefónu: +421/ 51 459 6204  
(ďalej ako objednávateľ)

### 1.2 ZHOTOVITEĽ: REMOPEL, s.r.o.

Sídlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov  
Zastúpený: František Onderčo – konateľ spoločnosti  
Jozef Solár – konateľ spoločnosti  
Bank. spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov  
Číslo účtu: 4005328687/7500  
IBAN: IBAN: SK17 7500 0000 0040 0532 8687  
IČO: 36 474 614  
DIČ: 2020005218  
IČ DPH: SK2020005218  
Číslo telefónu: +421/ 51 489 25 12  
E-mail: remopel@remopel.sk  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P  
(ďalej ako zhotoviteľ)

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-13-05-2019 , zo dňa 15.05.2019

## Článok II. Predmet dodatku

**Článok X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 10.7, ktorý znie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2019 bude na stavbe „Vodovod obce Jakovany, 2. a 3. etapa“ zrealizované:

### SO 05 Vodojem 100 m<sup>3</sup>

#### 05.1 – Osadenie vodojemu

Pozostáva z prevedenia zemných prác potrebných na osadenie vodojemu.

#### 05.2 – Prefabrikovaná nádrž 100 m<sup>3</sup>

Pre účely akumulácie vody vybuduje sa vodojem o objeme 100 m<sup>3</sup>.

Výstavba vodojemu pozostáva z realizácie prefabrikovanej nádrže 100 m<sup>3</sup> s monolitickým dnom.

#### 05.3 – Manipulačná komora MK 3-1

K prefabrikovanej nádrži 100 m<sup>3</sup> je pridružená manipulačná komora MK 3-1. Pozostáva z prízemnia a suterénu. Je zastrešená sedlovou strechou. Obvodový plášť je z tehál.

#### 05.6 – Odpad z vdj

Za účelom odvedenia podzemných vôd zo základovej jamy vodojemu ako aj odvedenia vypúšťanej vody pri čistení nádrže a bezpečnostného prelivu z nádrže vybuduje sa preliv z vodojemu. Potrubie prelivu bude realizované z kanalizačných hrdlových rúr PVC DN 150 mm v dĺžke 215,0 m s vyústením do cestnej priekopy a následne odtokového kanála. Trasa potrubia vedie súbežne s trasou zásobovacieho potrubia po prístupovej ceste k vdj.

#### 05.7 – Oplotenie vdj

Oplotenie areálu vodojemu je v tvare obdĺžnika pôdorysu 18,0 x 24,0 m, celková dĺžka oplotenia 80,0 m. Oplotenie je navrhované z oceleového poplastovaného pletiva, napínacieho drôtu, betónových stĺpikov zapustených do betónového základu a vzpier, zabezpečujúcich rohových stĺpikov tiež zapustených do betónových základov.

#### SO 08 Zásobné potrubie

Prívod vody z vodojemu do spotrebiska bude cez zásobné potrubie, vybuduje sa z profilu DN/ID 100 mm. V 1. etape výstavby vodovodu zrealizovaný úsek potrubia km 0,198 - 0,482 v dĺžke 284,0 m. Realizovať sa bude 198,0 m. Pre výstavbu sa využijú rúry z HDPE PN 10. Pri vedení trasy potrubia nedochádza ku križovaniu s vodným tokom a cestou. V prípade potreby budú na trase potrubia osadené v požadovaných miestach hydranty – Hydrant podzemný DN 84 – 1 ks, ktoré preberajú funkciu kalníkov a automatické odzdušňovacie súpravy.

V Dodatku č.1 sa prispôsobuje cena a lehota v nadväznosti na schválenie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu, kde na rok 2019 bola schválená iba pomerná časť z celkovej Zmluvy o dielo č. RZ-13-05-2019 zo dňa 15.05.2019.

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín začatia prác: 08/ 2019  
Termín ukončenia prác: 11/ 2019

#### Článok VII. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 7.11, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 7.6 v roku 2019 zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena bez DPH :.....	91 096,58 €
20 % DPH .....	18 219,32 €
Cena m s DPH :.....	109 315,90 €

#### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ-13-05-2019 , zo dňa 15.05.2019 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-13-05-2019 zo dňa 15.05.2019

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Jakovany a 1 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

#### Prílohy

3 x Opis prác  
3 x Krycí list rozpočtu  
3 x Rozpočet


V Jakovanoch , dňa 28.05.2019  
ZA OBJEDNÁVATEĽA:



Lubor Seman, starosta obce



V Sabinove dňa 28.05.2019  
ZA ZHOTOVITEĽA:



Jozef Solár, konateľ spoločnosti

**REMOPEL s.r.o.**   
Hollého 30, 083 01 Sabinov  
Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl.12974/P  
IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020005218  
TEL.: 051/489 2512